

ALMA E IDENTIDADE PORTUGUESA: NA CONTRAMÃO DA PADRONIZAÇÃO

SOL, Marcella

Professor(es) orientador(es): YOSHIOKA, Luma; ECKER, Elisabeth Cristina;
TEIXEIRA, Paulo; MUELLER, Cecília;

RESUMO

Este trabalho investiga a homogeneização estética de interiores comerciais e propõe diretrizes projetuais para a ressignificação de espaços com valor afetivo. O objeto de estudo é o antigo bar da Rua Roma, na Lapa, em São Paulo, fundado por um imigrante português e depois convertido em comércio genérico. A pesquisa adota abordagem qualitativa baseada em história oral, inventário afetivo, visitas técnicas e análise bibliográfica. O trabalho documenta a memória do bar original, contrapõe-na à condição atual do imóvel e apresenta diretrizes que articulam essa herança afetiva a uma linguagem contemporânea, com ênfase na experiência sensorial, na atmosfera de acolhimento e na permanência do balcão em U como elemento central do layout.

PALAVRAS-CHAVE: design de interiores; memória afetiva; homogeneização; não lugares; Lapa.

ABSTRACT

This paper investigates the aesthetic homogenization of commercial interiors and proposes design guidelines for spaces with affective value. The object of study is the former Bar da Rua Roma, in Lapa, São Paulo, founded by a Portuguese immigrant and later turned into a generic store. The research uses a qualitative approach based on oral history, an affective inventory, technical visits and bibliographic analysis. It documents the memory of the original bar, contrasts it with the current condition of the property, and presents guidelines that connect this affective heritage to a contemporary language, emphasizing sensory experience, a welcoming atmosphere and the U-shaped counter as the central layout element.

KEYWORDS: interior design; affective memory; homogenization; non-places; Lapa.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3
1. Análise do Inventário Afetivo	4
2. Do Global ao Espaço Local.....	5
2.1 A Crítica da Homogeneização: Dos Não-Lugares à Sociedade do Cansaço.....	5
2.2 A Resposta do Design: Por uma Experiência Sensorial e Atmosférica	5
2.3. O Contexto Local: Patrimônio Afetivo e Memória	6
3. O Bar da Rua Roma	7
3.1 Contexto Local : A Lapa como Palco de Transformações	7
3.2 Diretrizes Projetuais: Da Análise à Proposição.....	8
4. O PROJETO	9
4.1 Moodboard	9
4.2 Plantas e Layout	10
4.3 Cortes e Elevações	15
4.4 Perspectivas.....	16
4.5 Detalhamentos.....	19
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS (PARCIAL)	20
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA	21

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, os espaços comerciais urbanos, em especial bares e restaurantes, têm enfrentado um processo crescente de homogeneização estética. Em busca de uma identidade "instagramável", muitos estabelecimentos acabam por adotar uma linguagem genérica, esvaziando-se de suas narrativas culturais e afetivas. Este fenômeno alinha-se ao conceito de "não-lugares" de Augé (1994), que são considerados espaços transitórios que carecem de identidade histórica e de vínculos relacionais, ameaçando a singularidade de negócios tradicionais que, por gerações, funcionaram como pilares de sociabilidade e pertencimento.

No campo do Design de Interiores, coloca-se, portanto, um desafio central: como projetar ambientes contemporâneos sem abdicar da memória e da autenticidade? A resposta passa necessariamente por uma abordagem sensível e fenomenológica do espaço. Como defende Pallasmaa (1996, p. 29), "a arquitetura da retina não nos toca, não nos comove. Ela nos entretém, nos distrai, mas não nos habita." É nessa intersecção entre cultura material e afeto que este artigo se insere.

Minha motivação para investigar este fenômeno emerge de uma história familiar íntima. Meu avô, Alfredo de Freitas Araújo Sol, imigrante português, dedicou sua vida a bares que eram mais do que negócios, eram extensões da nossa casa e pontos de encontro dos locais. O bar da Rua Roma, na Lapa, é o protagonista desse artigo. Cresci ouvindo narrativas sobre seu papel na história da nossa família e, ao me deparar com sua transformação em um estabelecimento genérico, senti a urgência de questionar: como o Design de Interiores pode atuar na ressignificação de espaços como este, resgatando sua alma sem renunciar à contemporaneidade?

Diante disso, meu objetivo com este trabalho é analisar o fenômeno da homogeneização nos interiores comerciais da Lapa e, a partir do estudo da memória e da identidade do bar português da Rua Roma, desenvolver diretrizes projetuais que valorizem a alma do lugar em contraposição à padronização estética. Para isso, busco diagnosticar a homogeneização e a perda de identidade nos interiores comerciais em uma visão macro e micro, contemplando tanto o cenário geral quanto a realidade da Lapa; documentar a memória e a identidade do bar da Rua Roma por meio de história oral e de um inventário afetivo; analisar o contraste entre a padronização atual e a identidade singular do bar; elaborar diretrizes projetuais que ressignifiquem o espaço, integrando o patrimônio afetivo a uma linguagem contemporânea; e, por fim, sistematizar essas diretrizes em parâmetros aplicáveis, contribuindo para um design de interiores mais enraizado e não homogêneo.

Para alcançar esses objetivos, adotei uma abordagem qualitativa, que me permitiu aproximar da subjetividade do lugar e das memórias a ele associadas. Realizei visitas técnicas ao imóvel onde funcionava o antigo bar, acompanhadas de levantamento métrico e fotográfico do espaço. Entrevistei familiares, especialmente meu pai Marcelo Sol, filho do fundador, cujas narrativas foram fundamentais para compreender as camadas de afeto e sociabilidade que marcaram a trajetória do estabelecimento. Complementei a pesquisa com uma análise do entorno da Lapa, buscando identificar transformações urbanas e comerciais ao longo do tempo, além de um levantamento bibliográfico sobre os conceitos de lugar, memória e patrimônio afetivo. O conjunto dessas informações orientou a elaboração de um programa de necessidades e, posteriormente, das diretrizes projetuais que estruturam a proposta de ressignificação do espaço.

1. Análise do Inventário Afetivo

A memória do antigo bar da Rua Roma não é um arquivo estático de fatos, mas uma construção viva que emerge das narrativas de quem o viveu. O depoimento de Marcelo Araujo Sol, filho do fundador Alfredo de Freitas Araujo Sol, revela camadas de afeto, trabalho e sociabilidade que transformavam aquele espaço em algo muito além de um simples estabelecimento comercial. Mais do que um lugar para comer ou beber, o bar funcionava como uma extensão da casa, um ponto de encontro onde a comunidade se reconhecia e se acolhia.

A história começa em 1977, quando Alfredo e seu sócio adquiriram o ponto após venderem outro restaurante na Avenida Sumaré. A rotina era exaustiva: um dos sócios chegava às cinco da manhã, o outro por volta das onze, e ambos trabalhavam pelo menos doze horas diárias, inclusive aos sábados. Os colaboradores também se revezavam, ajustando-se à demanda que começava cedo com os operários das fábricas vizinhas. Ali se servia café, fritavam-se salgados, preparavam-se pães com manteiga para os trabalhadores que, com pressa, levavam o lanche para consumir na empresa. Esse ritual matinal não era apenas uma transação comercial, era o primeiro ato de uma relação de proximidade que se estendia por todo o dia.

Por volta das dez horas, a rotina mudava: iniciava-se a preparação para o almoço. Higienizavam-se balcões e mesas, limpavam-se cadeiras, talheres e pratos. A cozinha ganhava vida com o preparo dos pratos do dia e das especialidades, como a feijoada que se tornaria uma marca do estabelecimento às quartas e sábados. O movimento se estendia até as quatro da tarde, quando terminava a lavagem e a organização, e muitas vezes já se começava a pensar no dia seguinte. À noite, o ritmo diminuía, alguns fregueses apareciam para jantar ou para um petisco, mas a região industrial esvaziava cedo, e o bar raramente passava das dez da noite.

A relação com a comunidade ia além do comercial. Durante as enchentes que castigavam a Lapa, o bar mantinha-se aberto a noite toda para abrigar as pessoas que não conseguiam voltar para casa. Havia sempre alguém que comia sem pagar, um gesto de solidariedade que Alfredo ensinara ao filho como parte do modo de servir. O bar era, nas palavras de Marcelo, um lugar de acolhimento, onde se oferecia comida de qualidade a preço justo e onde a confiança entre comerciantes e fregueses se consolidava em relações de parceria duradouras. Os fornecedores eram fixos, e muitos vendiam fiado, confiando que o pagamento viria depois, sem juros, porque o que importava era a fidelidade.



Figura 1: A Alma do Bar (foto origin)

O espaço físico também guardava marcos dessa memória. O balcão em formato de “U” era o coração do bar: permitia atender muitos clientes ao mesmo tempo, mantinha

tudo à mão e facilitava a percepção da chegada de cada freguês. Esse desenho de balcão, além de funcional, criava uma intimidade peculiar, aproximando quem servia de quem era servido. No lado de dentro do balcão, havia um armário com uma máquina de cortar frios e uma balança na cor laranja, “todo bar era na cor laranja”, recorda Marcelo. O caixa ficava próximo, seguido por um baleiro de vidro e duas vitrines: uma refrigerada para lanches, outra com chocolates, chicletes e doces. Uma chapa para lanches, duas estufas para salgados, uma máquina de café gigante e um aparador para bules de leite completavam o cenário. Do lado externo do balcão, banquetas eram ocupadas por fregueses que preferiam o contato direto com os atendentes.

Na cozinha, o fogão de seis bocas raramente ficava com alguma boca apagada. Trabalhava-se intensamente: preparavam-se salgados, lavavam-se louças e panelas, cozinhavam-se os alimentos que abasteciam as estufas e as mesas. Tudo era feito com zelo, com o prazer de servir bem, uma herança portuguesa que Alfredo trazia no sangue.

2. Do Global ao Espaço Local

2.1 A Crítica da Homogeneização: Dos Não-Lugares à Sociedade do Cansaço

A discussão sobre a perda de identidade dos lugares ganhou contornos urgentes na contemporaneidade, onde testemunhamos uma paradoxal tensão entre conexão global e esvaziamento local. Edward Relph (1976, p. 43-45), em sua obra seminal, estabeleceu a distinção crucial entre "lugar" como espaço carregado de significados, identidade e experiências vividas, e "desenraizamento" como condição de espaços que se tornam genéricos e intercambiáveis. Esta análise nos ajuda a compreender por que certos espaços, como os bares tradicionais, conseguem criar vínculos afetivos profundos, enquanto outros permanecem como meros cenários funcionais.

Quase duas décadas depois, Marc Augé (1994, p. 73) amplificou essa análise ao cunhar o termo "não-lugares" para descrever aqueles espaços de transição caracterizados pela efemeridade das relações e pela falta de identidade histórica. A essência desse fenômeno é sintetizada em sua definição precisa: "O espaço do não-lugar não cria nem identidade singular, nem relação, mas solidão e similitude." Se aeroportos e shoppings centers são os exemplos clássicos, hoje observamos a emergência do que poderíamos chamar de "não-lugares gastronômicos" – estabelecimentos que priorizam a imagem sobre a substância, a funcionalidade sobre a autenticidade, replicando essa "similitude" em cada detalhe. A paisagem comercial da Lapa, quando cede à padronização, arrisca-se a produzir justamente essa condição de ausência de identidade e relação.

No contexto brasileiro, Milton Santos (2000, p. 23) contextualizou este fenômeno como parte de uma globalização hegemônica que atua como "fábrica de periferias", uniformizando e apagando as particularidades locais em favor de uma lógica técnica e uniformizante. A padronização estética que invade bairros como a Lapa não é um acidente, mas a materialização concreta deste processo global que privilegia o igual sobre o diverso.

Byung-Chul Han (2017, p. 29-30) completa esta análise com sua crítica à "sociedade do cansaço", onde a "violência do positivo" e a "infestação do igual" esvaziam as experiências autênticas. A pressão por otimização constante transforma todos os espaços em cenários para performance social, onde o importante não é viver o momento, mas documentá-lo. A busca pelo "instagramável" torna-se, assim, sintoma de uma patologia social mais profunda.

2.2 A Resposta do Design: Por uma Experiência Sensorial e Atmosférica

Contra essa homogeneização, o Design de Interiores é convocado a assumir um papel crítico e propositivo. Juhani Pallasmaa (1996, p. 29) defende uma abordagem multissensorial da arquitetura, argumentando que a verdadeira experiência espacial engaja todos os sentidos. Ele critica a primazia do visual na cultura contemporânea, afirmando que: "A arquitetura da retina não nos toca, não nos comove. Ela nos entretém, nos distrai, mas não nos habita."

Esta perspectiva nos permite compreender por que espaços como o bar tradicional conseguiam criar memórias tão vívidas: eles falavam não apenas aos olhos, mas a todo o corpo. O tátil da madeira envelhecida do balcão, o olfativo dos aromas característicos da cozinha portuguesa, o auditivo da reverberação das vozes e das canções – essa sinfonia sensorial é o que constituía a verdadeira "alma" do lugar, em oposição à "arquitetura da retina" dos espaços padronizados.

Esta defesa encontra bases fenomenológicas em Gaston Bachelard (1978, p. 26), para quem a verdadeira habitação de um espaço se dá através de uma "adesão" completa à imagem poética que ele provoca. Como ele afirma, "a casa é nosso canto no mundo" (BACHELARD, 1978, p. 26). Sua exigência de "estar presente à imagem no minuto da imagem" (BACHELARD, 1978, p. 194) constitui uma crítica implícita à mediação tecnológica que nos afasta da experiência direta. No contexto do bar, isso significaria valorizar a vivência do encontro sobre o registro do encontro.

Gernot Böhme (2017, p. 16-18) oferece a ferramenta conceitual para operacionalizar esta abordagem através de sua teoria das atmosferas. Para Böhme, a atmosfera é a realidade percebida que preenche o espaço entre o ambiente e o observador. O designer, nesta perspectiva, torna-se um ecologista do espaço, orquestrando intencionalmente luz, cor, materialidade e sonoridade para gerar atmosferas específicas. A atmosfera de acolhimento que caracterizava os bares tradicionais não era fruto do acaso, mas de escolhas projetuais conscientes.

Nesse sentido, o conforto e o aconchego, conceitos explorados por Witold Rybczynski (1986, p. 135-140) em sua história do lar, tornam-se objetivos projetuais tangíveis. O que uma sociedade considera "confortável" ou "acolhedor" diz mais sobre seus valores e relações sociais do que sobre avanços técnicos, nos lembrando que o design é, antes de tudo, uma prática cultural e, como tal, carrega uma responsabilidade ética. Esta visão ecoa o pensamento de Victor Papanek (1971, p. 14-15), para quem a maior função do design não é servir ao mercado, mas modificar o ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Assim, o projeto de interiores que se propõe a combater a homogeneização e a revigorar a alma de um lugar assume, necessariamente, um compromisso com essa qualidade de vida sensorial e social.

2.3. O Contexto Local: Patrimônio Afetivo e Memória

Jacques Le Goff (2003) ajuda a definir a natureza do objeto de estudo através da distinção fundamental entre memória como fenômeno vivo, social e em constante transformação, e história como reconstrução crítica e seletiva do passado. Ele alerta sobre os perigos da memória quando manipulada, mas também celebra seu poder vital:

"A memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva, cuja busca é uma das atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na angústia." (LE GOFF, 2003, p. 477).

Esse "elemento essencial" da identidade coletiva encontra sua estrutura no conceito formulado por Maurice Halbwachs. Para o sociólogo, a memória não é um arquivo individual, mas uma construção social: "A memória coletiva é não apenas uma conquista, é um instrumento e um objeto de poder." (HALBWACHS, 1990, p. 132).

Esta dupla fundamentação é crucial. Le Goff nos diz o que estamos buscando, a identidade na memória. Halbwachs nos diz como ela funciona e por que é importante: a memória do bar da Rua Roma, partilhada pela família e pela comunidade, é um "instrumento de poder" contra o apagamento homogeneizante. Documentá-la através da história oral não é, portanto, um gesto saudosista, mas um ato de resgate desse poder identitário.

O bar familiar opera, nesta perspectiva, como um "lugar de memória" onde narrativas e afetos se cristalizam, constituindo um repertório cultural vivo. Trata-se, portanto, de reconhecer essa memória coletiva não como nostalgia vaga, mas como um acervo ativo de significados. Este acervo, enquanto "instrumento de poder" oferece a matéria-prima fundamental para uma intervenção projetual que busca ressignificar o espaço (Halbwachs, 1990, p. 132).

3. O Bar da Rua Roma

3.1 Contexto Local : A Lapa como Palco de Transformações

A Lapa paulistana configura um território cuja história reflete as camadas de desenvolvimento urbano de São Paulo. Sua formação estruturante está ligada à expansão ferroviária do final do século XIX, com a inauguração da Estação da Lapa da Estrada de Ferro Sorocabana em 1875. Este marco atraiu para seu entorno oficinas, depósitos e, posteriormente, um parque industrial diversificado ao longo das margens do rio Tietê, consolidando uma paisagem tipicamente operária e comercial.

Esse desenvolvimento demandou mão de obra, atraindo levas migratórias. Entre os grupos que ali se fixaram, destacam-se os imigrantes portugueses, que desde o início do século XX encontraram na Lapa um local de estabelecimento. Para além do trabalho industrial e da construção civil, uma parte significativa desses imigrantes dedicou-se ao comércio e aos serviços, vendo nos pequenos negócios familiares, como mercearias, padarias, bares e restaurantes, uma estratégia de sustento e inserção econômica, característica da imigração portuguesa em São Paulo (FAUSTO, 1999, p. 215).

Ao longo do século XX, o bairro forjou uma identidade cultural singular, que Antonio Candido (1964, p. 56-58) definiu como "cultura caipira metropolitana". Tratava-se de uma síntese entre hábitos e sociabilidades de origem rural e a dinâmica da metrópole em crescimento. Nesse contexto, bares de proprietários imigrantes, como o da Rua Roma, cumpriam uma dupla função: comercial, como ponto de venda de alimentos e bebidas, e sociocultural, servindo como espaço de convívio e preservação de um repertório cultural familiar, operando assim como extensão de casa.

A transição para o século XXI acentuou transformações radicais na paisagem da Lapa. Processos como a desindustrialização, a valorização imobiliária e a chegada de grandes redes de comércio e serviços reconfiguraram a dinâmica do bairro (ROLNIK, 1997, p. 102-105). Estabelecimentos tradicionais de gestão familiar, com modelos de negócio menos flexíveis, tornaram-se vulneráveis. A venda do bar da Rua Roma em 2000 deu início a uma sucessão de ocupações no imóvel, que ao longo dos anos abrigou diferentes estabelecimentos comerciais até chegar, mais recentemente, à sua conversão em uma loja de equipamentos de segurança. Essa trajetória de transformações sucessivas exemplifica a substituição gradual de um espaço com forte identidade afetiva e comunitária por ocupações de natureza genérica e estritamente funcional.

Portanto, a trajetória do bar, desde sua fundação por um imigrante português, passando por mais de duas décadas de atividade comercial na Lapa até seu encerramento, está em sintonia com as transformações mais amplas do bairro. Ela acompanha a fase de

formação operária e imigrante, o período de consolidação de uma cultura urbana característica e, por fim, a pressão homogeneizadora dos novos tempos. Os registros materiais e imateriais do estabelecimento, no entanto, permanecem. Este acervo de memória constitui a base documental para a etapa subsequente deste trabalho: a elaboração de uma proposta projetual de design de interiores que, a partir desse lastro histórico, busque uma ressignificação crítica e contemporânea dessa herança.



Figura 2: Meu avô no antigo bar (foto original)


3.2 Diretrizes Projetuais: Da Análise à Proposição

Antes de definir as diretrizes de projeto, foi preciso entender para quem a Tasca do Alfredo seria pensada. O projeto atende a dois perfis principais. O primeiro é Marcelo Sol, o contratante, que queria um espaço que preservasse a memória do bar original, com destaque para o balcão em U, e que tivesse uma cozinha funcional e eficiente. O segundo perfil reúne os frequentadores: antigos moradores da Lapa, interessados em reencontrar a comunidade, e novos públicos, que buscam experiências autênticas e lugares com identidade.

Com esses perfis definidos, o passo seguinte foi transformar as demandas em decisões espaciais. Era necessário preservar a memória afetiva do bar e, ao mesmo tempo, criar um ambiente que dialogasse tanto com quem frequentou o original quanto com quem o descobre agora. O projeto precisava equilibrar essas duas camadas.

Para isso, as diretrizes foram organizadas em frentes complementares. O painel de referências orientou materiais, cores e iluminação a partir da nova identidade visual e dos registros do bar antigo. Em paralelo, o levantamento da planta existente revelou as condições reais do imóvel: o banheiro ficava acessado externamente, a cozinha era reduzida e os fluxos se mostravam fragmentados.

01 PLANTA-BAIXA EXISTENTE
ESCALA 1/100



01 MS	AUTOR Marcela Martins Sol CONTATO marcellasol04@gmail.com (11) 99432-2951	ASSUNTO PLANTA-BAIXA EXISTENTE ETAPA PROJETO EXECUTIVO	DATA 25 maio 2026 ESCALA Indicada
-------	---	---	--

Figura 3: Planta-Baixa Existente

Essas limitações, registradas na planta do estado atual, foram o ponto de partida para as intervenções que corrigiram os problemas herdados da construção original e reorganizaram a circulação. O layout manteve a centralidade do balcão, adaptado à nova escala, e distribuiu as funções de forma funcional e acessível. As decisões de piso, forro e acabamentos combinaram exigências técnicas com a criação de uma hierarquia visual entre os ambientes.

A seguir, cada uma dessas decisões é detalhada e justificada, mostrando como memória, função e atmosfera se articularam ao longo do projeto.

4. O PROJETO

4.1 Moodboard

As primeiras definições de materiais e cores alinharam a nova identidade visual da Tasca do Alfredo à memória do bar original e à herança portuguesa. O mármore Blue Damasco, nos tampos de mesa, remete aos azulejos tradicionais portugueses. No balcão central, o mármore verde Guatemala reforça seu protagonismo. A madeira escura ancora o ambiente com conforto visual. A cor terracota percorre o projeto com dupla referência: ao laranja do bar antigo e ao vermelho da bandeira de Portugal. A iluminação, amarelada e de temperatura baixa, cria atmosfera reservada, com mini abajures nas mesas e pendentes sobre o balcão. Um trilho reduzido oferece luz geral de apoio. As esquadrias bordô e os vidros canelados filtram a luz externa, e o estofado listrado em terracota e bege dialoga com azulejos azuis em pontos específicos das paredes.



Figura 4: Moodboard Narrativo

4.2 Plantas e Layout

A integração do banheiro ao interior eliminou o acesso externo, reorganizando fluxos por meio de aberturas e fechamentos de portas. A cozinha foi ampliada para melhor circulação e operação. Um corredor de serviço independente conecta a entrada ao estoque sem cruzar a área de produção, medida que atende às exigências sanitárias. A sala técnica abriga as condensadoras do ar condicionado e o sistema de exaustão com filtragem de odores, impedindo que os aromas da cozinha invadam o salão.

02 PLANTA-BAIXA DEMOLIR


ESCALA 1/100



02	MS	AUTOR Marcello Martins Sol CONTATO marcellasol04@gmail.com (11) 99432-2951	ASSUNTO PLANTA-BAIXA DEMOLIR ETAPA PROJETO EXECUTIVO	DATA 25 maio 2026 ESCALA Indicada
----	----	--	---	--

Figura 5: Planta de Interferências - Demolir


03 PLANTA-BAIXA CONSTRUIR
ESCALA 1/100



03	MS	AUTOR Marcella Martins Sol CONTATO marcellasol04@gmail.com (11) 99432-2951	ASSUNTO PLANTA-BAIXA CONSTRUIR ETAPA PROJETO EXECUTIVO	DATA 25 maio 2026 ESCALA indicada
----	----	--	---	--

Figura 6: Planta de Interferências - Construir

04 PLANTA-BAIXA TÉCNICA
ESCALA 1/100



04	MS	AUTOR Marcella Martins Sol CONTATO marcellasol04@gmail.com (11) 99432-2951	ASSUNTO PLANTA-BAIXA TÉCNICA ETAPA PROJETO EXECUTIVO	DATA 25 maio 2026 ESCALA indicada
----	----	--	---	--

Figura 7: Planta-Baixa Técnica

No layout, manteve-se o balcão em U, ainda que em escala reduzida. Funcionalmente, esse formato aproxima o atendente de vários clientes e permite visibilidade ampla do movimento. Simbolicamente, recupera a centralidade que o balcão exercia como lugar de encontro no bar original.

05 PLANTA-LAYOUT HUMANIZADO
ESCALA 1/100



05 MS	AUTOR Marcello Martins Sol CONTATO marcellosol04@gmail.com (11) 99432-2951	ASSUNTO PLANTA-LAYOUT HUMANIZADO ETAPA PROJETO EXECUTIVO	DATA 25 maio 2026 ESCALA indicada
-------	--	---	--

Figura 8: Planta-Layout Humanizado

A planta de setorização organiza o programa em duas zonas principais: a área pública, que abrange o salão interno, o salão externo e os sanitários dos frequentadores; e a área privada, que reúne a cozinha, o estoque, o corredor de serviço e a sala técnica. Essa divisão foi pensada para garantir que os fluxos de clientes e funcionários não se cruzem, preservando a experiência do frequentador e a eficiência operacional. A setorização também assegura que o acesso de funcionários ao estoque e à cozinha ocorra de modo independente, sem atravessar o salão, atendendo às boas práticas sanitárias e à fluidez do trabalho.

05 PLANTA DE SETORIZAÇÃO
ESCALA 1/100



● PÚBLICO
● PRIVADO




05	VS	AUTOR Marcella Martins Sall CONTATO marcellasall@gmail.com (11) 99432-2951	ASSUNTO PLANTA DE SETORIZAÇÃO ETAPA PROJETO EXECUTIVO DATA 25 maio 2026 ESCALA Indicada
----	----	--	--

Figura 9: Planta de Setorização

A planta de piso define três situações. No salão, adotou-se revestimento monolítico Monofloor, linha STELION™, na cor Mirage, contínuo e sem juntas aparentes, resistente ao tráfego intenso. Na cozinha e no estoque, porcelanato branco em placas de 120 por 120 centímetros, conforme as recomendações da ANVISA. Nos banheiros, revestimento quadriculado de 15 por 15 centímetros, em offwhite e terracota, com exceção do banheiro acessível, que segue a NBR 9050 com porcelanato sem contrastes acentuado

13 PLANTA DE PISO
ESCALA 1/100



COR	DESCRIÇÃO	QUANT
	MONOFLOOR STELION™ MIRAGE	86 m²
	VILLAGRES PAPER WHITE	80.6 m²
	DECORATILES CANYON E OSTRÁ	21.45 m²
	PORTOBELLO HIT CAMEL	3.6 m²
	ARTESANAL GRANILITE	1.77 m²




13	VS	AUTOR Marcella Martins Sol CONTATO marcellasol04@gmail.com (11) 99432-2951	ASSUNTO PLANTA DE PISO ETAPA PROJETO EXECUTIVO	DATA 25 maio 2026 ESCALA Indicada
----	----	--	---	--

Figura 10: Planta de Piso

A planta de forro emprega gesso acartonado, com iluminação de sobrepor no salão e embutida nos demais setores. A cor varia: vermelho no salão, aludindo à bandeira portuguesa; branco na cozinha e estoque; terracota no corredor e banheiros. Na área externa, cobertura retrátil em vidro e tecidos tensionados controlam a radiação solar. Na sala técnica, uma veneziana contínua garante a ventilação das condensadoras.

09 PLANTA DE FORRO
ESCALA 1/100



TUBULAÇÃO COIFA E EXALSTOR CENTRÍFUGO
DEVERÁ FICAR COMPLETAMENTE NO ENTREFORRO

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA PARA INDICAR
LOCALIZAÇÃO. O DIMENSIONAMENTO ESPECÍFICO SERÁ FEITO
POR UM ESPECIALISTA.

AMBIENTE	DESCRIÇÃO	P.D	M²
SALÃO INTERNO	Gesso Acartonado Branco da Serrado Suvinil	3,20 m	16,5 m²
SALÃO EXTERNO	Gesso Acartonado Branco da Serrado Suvinil	3,45 m	6,45 m²
SALÃO EXTERNO	Vidro Incolor Retrátil	3,45 m	20,35 m²
COZINHA	Gesso Acartonado Branco Nave Suvinil	2,85 m	24,6 m²
CORREDOR TÉCNICO	Gesso Acartonado Branco Nave Suvinil	2,85 m	3,9 m²
CONVIVÊNCIA	Vidro Incolor Retrátil	3,20 m	12 m²
CORREDOR BANHEIRO	Gesso Acartonado Branco da Serrado Suvinil	3,20 m	19,15 m²
CABINETS BANHEIROS	Gesso Acartonado Branco da Serrado Suvinil	3,20 m	1,4 m²
ESTOQUE	Gesso Acartonado Branco Nave Suvinil	3,20 m	36,27 m²

OBSERVAÇÃO
1. TODAS AS MEDIDAS DAS COZINHAS E BANHEIROS 2. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS IN LOCO PELOS PROFIS DA REDE PROJETADA 3. A PLANTA DE FORRO DEVE SER CONFIRMADA COM A PLANTA DE LUBRIFICAÇÃO E DE ACONDICIONADO

09	VS	AUTOR Marcella Martins Sol CONTATO marcellasol04@gmail.com (11) 99432-2951	ASSUNTO PLANTA DE FORRO ETAPA PROJETO EXECUTIVO	DATA 25 maio 2026 ESCALA Indicada
----	----	--	--	--

Figura 11: Planta de Forro

4.3 Cortes e Elevações

07 CORTES AA E BB




Figura 12: Corte AA e Corte BB

08 CORTES CC E DD
ESCALA 1/100




Figura 13: Corte CC e Corte DD

4.4 Perspectivas



Figura 14: Fachada renovada



Figura 15: Salão Interno



Figura 16: Salão Externo



Figura 17: Banheiros



Figura 18: Cozinha



Figura 19: Espaço de Convivência



Figura 20: Estoque

4.5 Detalhamentos




Figura 21: Detalhamento do Balcão em U




Figura 22: Detalhamento de Mesa

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A homogeneização dos interiores comerciais contemporâneos evidencia um cenário em que muitos espaços deixam de expressar identidade, memória e pertencimento para atender a padrões estéticos repetitivos e voltados à lógica da imagem. A partir do antigo bar da Rua Roma, na Lapa, este trabalho buscou demonstrar que o Design de Interiores pode atuar não apenas como ferramenta estética, mas também como instrumento de preservação cultural e afetiva.

A análise do inventário afetivo, associada ao levantamento histórico e às referências teóricas sobre memória, atmosfera e lugar, permitiu compreender que a identidade de um espaço não está apenas em sua materialidade, mas principalmente nas relações humanas que ele abriga. O antigo bar funcionava como extensão da casa e ponto de convivência da comunidade, tornando sua transformação em um estabelecimento genérico um reflexo direto da padronização contemporânea.

A proposta projetual desenvolvida procurou reinterpretar elementos afetivos do bar original em uma linguagem contemporânea, sem reproduzir literalmente o passado. A permanência do balcão em U, a valorização da atmosfera acolhedora e as escolhas de materiais, cores e iluminação buscaram preservar a essência do espaço e sua herança portuguesa.

Dessa forma, conclui-se que a ressignificação de espaços comerciais com valor afetivo depende de uma abordagem sensível às memórias e ao contexto cultural do lugar. Mais do que criar ambientes visualmente atrativos, o Design de Interiores possui a capacidade de preservar narrativas, fortalecer vínculos e construir experiências autênticas em oposição à lógica da padronização.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 9050: Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

AUGÉ, M. **Não-lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade**. Tradução de Miguel Serras Pereira. 2. ed. Campinas: Papirus, 1994.

BACHELARD, G. **A poética do espaço**. São Paulo: Abril Cultural, 1978. (Coleção Os Pensadores).

BARBOSA, F. de A. **A Lapa: estudo sócio-histórico**. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura, 1988.

BÖHME, G. **Atmosphäre: ensaios sobre uma nova estética**. São Paulo: Editora 34, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Agência Nacional de Vigilância Sanitária**. Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004. Dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 set. 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Agência Nacional de Vigilância Sanitária**. Resolução RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002. Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 out. 2002.

CANDIDO, A. **Os parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meios de vida**. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1964.

FAUSTO, B. (Org.). **Fazer a América: a imigração em massa para a América Latina**. São Paulo: EDUSP, 1999.

HAN, B-C. **Sociedade do cansaço**. Tradução de Enio Paulo Giachini. 2. ed. ampliada. Petrópolis: Vozes, 2017.

HALBWACHS, M. **A memória coletiva**. Tradução de Laurent Léon Schaffter. São Paulo: Vértice, 1990.

IPHAN. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. **Inventário Nacional de Referências Culturais: manual de aplicação**. Brasília: IPHAN, 2010.

LE GOFF, J. **História e memória**. 5. ed. Campinas: Editora da Unicamp, 2003.

NOCETTI, J. R. P. **Lapa: memória e identidade de um bairro paulistano**. São Paulo: Edições Sesc, 2021.

PALLASMAA, J. **Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos**. Tradução de

Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 1996.

PAPANEK, V. **Design for the Real World: Human Ecology and Social Change.** New York: Pantheon Books, 1971.

RELPH, E. **Place and Placelessness.** London: Pion, 1976.

ROLNIK, R. **A cidade e a lei: legislação, política urbana e territórios na cidade de São Paulo.** São Paulo: Studio Nobel, 1997.

RYBCZYNSKI, W. **Casa: história de uma ideia.** São Paulo: Record, 1986.

SANTOS, M. **Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal.** Rio de Janeiro: Record, 2000.